PEDIDO DE PRESUPUESTO

Apertura:	30-11-2026
Hora:	10:00

Actuación Contable:2026-00762189-0
Expediente Electrónico:EX-2026-00762189- -NEU-EPROTEN
Concurso de precios Nro. 178

Lugar Apertura de Sobres: Plataforma Co.Di.Neu
Presentacion de Ofertas: Plataforma Co.Di.Neu
Domicilio en:(Plataforma Co.Di.Neu)- Neuquén

Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto 2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones).
Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al Dto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.
Saludo a Ud. muy atentamente.

Re	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofr	Cant Ofr	Precio Unitario	Precio Total
1	1		REPARACION DE INFRAESTRUCTURA; Reparación de pasarela - Marca Sugerida: Primera Marca - Especificacion Adicional: Servicio de reparacion y reacondiconamiento Pasarela Peatonal sobre laguna Sulfurosa Copahue **Marca Ofrecida:**			$	$

Total Cotizado:

Cantidad de Renglones a Cotizar: 1

Mantenimiento de oferta: 30 dias

Forma de Pago: 30 dias fecha de pago

Plazo de Entrega: 30 dias

Cronograma de Entregas

	Cant Sol	Plazo de Entre	Dependencia
1	1	30	DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION OPERATIVA - Prov.: Neuquén - Loc.: Neuquén - Calle: ISLA - Número: 132

Firma

Referencias:
Re (N° de Renglón) Cant Sol (Cantidad Solicitada) Per Sol (Cantidad de Periodos Solicitados)

Cant ofr (Cantidad Ofertada) Per Ofr (Cantidad de Periodos Ofertados)

Pedido de Presupuesto
Anexo

Apertura:	30-11-2026
Hora:	10:00:00

Actuación Contable: 2026-00762189-0
Expediente Electrónico: EX-2026-00762189- -NEU-EPROTEN
Concurso de precios **Nro.** 178
Lugar: Plataforma Co.Di.Neu
Presentacion de Ofertas:

	Descripcion
1	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA; Reparación de pasarela - Marca Sugerida: Primera Marca **tracto sucesivo:**No - **fch. ini:** - **prorrogable:**No - **cant:**0 - **plazo:**0 ----------Detalle---------- Deberá realizarse a cargo del proveedor un análisis previo a la reparación para minimizar los trabajos de compresión y tracción que absorbe la estructura, con el fin de mitigar las roturas que sufre la pasarela. Soldadura de los caños estructurales de acero inoxidable. Recambio íntegro de madera semidura de Especie: Guayubira, Eucalipto, Zoita o similar, en pasarela base peatonal y barandas. La madera de la base peatonal deberá ser de 2" x 8" y las barandas en tablas de 1" x 4" respetando el mismo largo de la madera que será remplazada. las dimensiones estarán sujetas a verificación y replanto en obra y consultadas con personal del área de carpintería del Ente. El traslado, alojamiento y comida (viático) corre por cuenta del proveedor.

Provincia del Neuquén
2026 - 20° aniversario de la reforma de la Constitución de la Provincia del Neuquén

Hoja Adicional de Firmas

Número: DOCFI-2026-03999764-NEU-ADM#EPROTEN

NEUQUEN, NEUQUEN
Jueves 19 de Noviembre de 2026

Referencia: PEDIDO DE PRESUPUESTO Conc Precios 12. EX-2026-00762189- -NEU-EPROTEN

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=MINISTERIO DE ECONOMIA PRODUCCION E INDUSTRIA, NEUQUEN, ou=SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y MODERNIZACION, serialNumber=CUIT 30710405871
Date: 2026.11.19 08:31:35 -03'00'

Laura Corina Vinett
Directora General
EPROTEN- Dirección Provincial de Administración
MTUR-Ente Provincial de Termas de Neuquen - EPROTEN

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=MINISTERIO DE ECONOMIA PRODUCCION E INDUSTRIA, NEUQUEN, ou=SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y MODERNIZACION, serialNumber=CUIT 30710405871
Date: 2026.11.19 08:31:35 -03'00'